

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS									
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (5,00%)		12,00	x		x		x		=	12,00
												TOTAL = 12,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2									
		Área do Terreno (ÁREA CAD)			x		x		x		=	1799,63
												TOTAL = 1799,63
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2									
		Placa da Obra		1,00	x	4,00	x		x	3,00	=	12,00
												TOTAL = 12,00
2.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2									
		Área Construída Térreo (ÁREA CAD)			x		x		x		=	549,57
												TOTAL = 549,57
2.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMEI	M3									
		Muro a Demolir		1,00	x	30,12	x	0,14	x	3,00	=	12,65
												TOTAL = 12,65
3.0 MOVIMENTO DE TERRA												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3									
		Sapatas (S1=S4=S26)		3,00	x	1,20	x	1,10	x	1,50	=	5,94
		Sapatas (S2=S3=S5=S47=S48=S56)		6,00	x	1,30	x	1,20	x	1,50	=	14,04
		Sapatas (S10)		1,00	x	1,10	x	1,10	x	1,50	=	1,82
		Sapatas (S11=S12=S33)		3,00	x	1,50	x	1,40	x	1,50	=	9,45
		Sapatas (S13=S20=S23=S59=S60)		5,00	x	1,10	x	1,00	x	1,50	=	8,25
		Sapatas (S14=S29)		2,00	x	1,50	x	1,40	x	1,50	=	6,30
		Sapatas (S15)		1,00	x	1,90	x	1,80	x	1,50	=	5,13
		Sapatas (S16=S17)		2,00	x	1,90	x	1,80	x	1,50	=	10,26
		Sapatas (S18)		1,00	x	1,70	x	1,60	x	1,50	=	4,08
		Sapatas (S19=S27=S58)		3,00	x	1,30	x	1,20	x	1,50	=	7,02
		Sapatas (S21=S22=S43)		3,00	x	1,40	x	1,30	x	1,50	=	8,19
		Sapatas (S28)		1,00	x	1,80	x	1,70	x	1,50	=	4,59
		Sapatas (S30=S41)		2,00	x	1,20	x	1,10	x	1,50	=	3,96
		Sapatas (S31)		1,00	x	1,60	x	1,50	x	1,50	=	3,60
		Sapatas (S32)		1,00	x	1,50	x	1,40	x	1,50	=	3,15
		Sapatas (S34)		1,00	x	1,80	x	1,70	x	1,50	=	4,59
		Sapatas (S42=S46)		2,00	x	1,20	x	1,10	x	1,50	=	3,96
		Sapatas (S21=S22=S43)		3,00	x	1,00	x	0,90	x	1,50	=	4,05
		Sapatas (S44=S45=S61)		3,00	x	1,40	x	1,30	x	1,50	=	8,19
		Sapatas (S49=S50=S51)		3,00	x	1,60	x	1,50	x	1,50	=	10,80
		Sapatas (S53=S54)		2,00	x	1,60	x	1,50	x	1,50	=	7,20
		Sapatas (S55)		1,00	x	1,30	x	1,30	x	1,50	=	2,54
		Sapatas (S57)		1,00	x	1,20	x	1,30	x	1,50	=	2,34
		Sapatas (S62)		1,00	x	1,20	x	1,20	x	1,50	=	2,16
		Sapatas (S24=S25=S40)		3,00	x	0,90	x	0,80	x	1,20	=	2,59
		Sapatas (S52)		1,00	x	1,50	x	1,40	x	1,20	=	2,52
		Baldrame Interno		1,00	x	299,39	x	0,60	x	0,80	=	143,71
		Meio Fio		1,00	x	182,12	x	0,55	x	0,20	=	20,03
												TOTAL = 310,46
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AC	M3									
		Área do Terreno (Exceto Plenário)		1665,46	x		x		x	0,30	=	499,64
		Corte Plenário (Desconto)		134,17	x		x		x	0,40	=	53,67
												TOTAL = 445,97
3.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATER	M3									
		Volume Escavado			x		x		x		=	310,46
		Volume Lastro			x		x		x		=	3,60
		Volume Concreto Sapatas			x		x		x		=	#REF!
		Volume Concreto Baldrame			x		x		x		=	14,84
		Volume Alvenaria Tijolos Baldrame			x		x		x		=	29,94
												TOTAL (+20% EMPOLAMENTO) = #REF!
3.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3									
		Volume Demolição (x2)			x		x		x		=	25,30
												TOTAL = 25,30
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO	M3									
		Volume Carga			x		x		x		=	25,30
												TOTAL = 25,30
4.0 SERVIÇOS AUXILIARES												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ÁREA	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
4.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3									
		Intertravado H4		188,77	x		x		x	0,07	=	13,21

			Intertravado H6	771,89	x		x	x	0,07	=	54,03	
									<b>TOTAL</b>	=	<b>67,24</b>	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>ÁREA</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3									
		Jardim Fundos (ÁREA CAD)		99,72	x		x			0,10	=	9,97
		Jardim Estacionamento (ÁREA CAD)		44,32	x		x			0,10	=	4,43
									<b>TOTAL</b>	=	<b>14,40</b>	

#### 5.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3									
		Baldrame Interno		1,00	x	299,39	x	0,20	x	0,50	=	29,94
										<b>TOTAL</b>	=	<b>29,94</b>

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2									
		Sapatas			x		x				=	35,70
		Pilares de Arranque			x		x				=	65,31
		Baldrame			x		x				=	225,67
									<b>TOTAL (DIVIDO POR 5)</b>		=	<b>65,34</b>

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm	M2									
		Escada			x		x				=	19,60
		Vigas Superiores			x		x				=	390,72
		Vigas Coberta			x		x				=	337,10
									<b>TOTAL (DIVIDO POR 3)</b>		=	<b>249,14</b>

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG									
		Pilares de Arranque - Vergalhão 5.0mm			x		x				=	123,90
		Vigas Baldrame - Vergalhão 5.0mm			x		x				=	286,30
		Pilares - Vergalhão 5.0mm			x		x				=	556,40
		Vigas Superiores - Vergalhão 5.0mm			x		x				=	356,50
		Vigas Coberta - Vergalhão 5.0mm			x		x				=	331,20
		Laje Cobertura - Vergalhão 5.0mm			x		x				=	167,80
		Escada - Vergalhão 6.3mm			x		x				=	29,00
		Vigas Superiores - Vergalhão 6.3mm			x		x				=	408,40
		Laje Superior - Vergalhão 6.3mm			x		x				=	587,40
		Vigas Coberta - Vergalhão 6.3mm			x		x				=	191,80
		Laje Cobertura - Vergalhão 6.3mm			x		x				=	300,10
									<b>TOTAL</b>		=	<b>3338,80</b>

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG									
		Sapatas - Vergalhão 8.0mm			x		x				=	465,80
		Vigas Baldrame - Vergalhão 8.0mm			x		x				=	459,30
		Escada - Vergalhão 8.0mm			x		x				=	28,10
		Vigas Superiores - Vergalhão 8.0mm			x		x				=	273,00
		Laje Superior - Vergalhão 8.0mm			x		x				=	21,70
		Vigas Coberta - Vergalhão 8.0mm			x		x				=	263,30
		Laje Cobertura - Vergalhão 8.0mm			x		x				=	25,10
		Sapatas - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	53,60
		Pilares de Arranque - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	278,80
		Vigas Baldrame - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	114,00
		Pilares - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	919,30
		Vigas Superiores - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	292,00
		Laje Superior - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	9,40
		Vigas Coberta - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	292,20
		Laje Cobertura - Vergalhão 10.0mm			x		x				=	7,00
									<b>TOTAL</b>		=	<b>3502,60</b>

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG									
		Pilares de Arranque - Vergalhão 12.5mm			x		x				=	157,60
		Vigas Baldrame - Vergalhão 12.5mm			x		x				=	248,70
		Pilares - Vergalhão 12.5mm			x		x				=	650,00
		Vigas Superiores - Vergalhão 12.5mm			x		x				=	859,60
		Vigas Coberta - Vergalhão 12.5mm			x		x				=	819,50
		Laje Cobertura - Vergalhão 12.5mm			x		x				=	5,50
		Vigas Superiores - Vergalhão 20.0mm			x		x				=	765,20
									<b>TOTAL</b>		=	<b>3506,10</b>

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.7	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3									
		Pilares de Arranque			x		x				=	3,86
		Vigas Baldrame			x		x				=	14,84
		Escada			x		x				=	2,25
		Pilares			x		x				=	21,76
		Vigas Superiores			x		x				=	34,23
		Laje Superior (Laje Maciça)			x		x				=	3,41
		Vigas Coberta			x		x				=	26,50
									<b>TOTAL</b>		=	<b>106,85</b>

<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL</b>
5.8	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3									
		Escada			x		x				=	2,25
		Pilares			x		x				=	21,76

Vigas Superiores	x	x	x	=	34,23
Laje Superior (Laje Maciça)	x	x	x	=	3,41
Vigas Coberta	x	x	x	=	26,50
<b>TOTAL</b>				<b>=</b>	<b>88,15</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
5.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3									
		Sapatas		x		x		x			=	15,39
		Pilares de Arranque		x		x		x			=	3,86
		Vigas Baldrame		x		x		x			=	14,84
		<b>TOTAL</b>									<b>=</b>	<b>34,09</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
5.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE	M2									
		Laje Cobertura (ÁREA CAD)		x		x		x			=	516,24
		<b>TOTAL</b>									<b>=</b>	<b>516,24</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
5.11	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,1	M2									
		Laje Superior (ÁREA CAD)		x		x		x			=	516,24
		<b>TOTAL</b>									<b>=</b>	<b>516,24</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
5.12	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/PLASTRO	M3									
		Sapatas (S1=S4=S26)		3,00	x	1,00	x	0,90	x	0,05	=	0,14
		Sapatas (S2=S3=S5=S47=S48=S56)		6,00	x	1,10	x	1,00	x	0,05	=	0,33
		Sapatas (S10)		1,00	x	0,90	x	0,90	x	0,05	=	0,04
		Sapatas (S11=S12=S33)		3,00	x	1,30	x	1,20	x	0,05	=	0,23
		Sapatas (S13=S20=S23=S59=S60)		5,00	x	0,90	x	0,80	x	0,05	=	0,18
		Sapatas (S14=S29)		2,00	x	1,30	x	1,20	x	0,05	=	0,16
		Sapatas (S15)		1,00	x	1,70	x	1,60	x	0,05	=	0,14
		Sapatas (S16=S17)		2,00	x	1,70	x	1,60	x	0,05	=	0,27
		Sapatas (S18)		1,00	x	1,50	x	1,40	x	0,05	=	0,11
		Sapatas (S19=S27=S58)		3,00	x	1,10	x	1,00	x	0,05	=	0,17
		Sapatas (S21=S22=S43)		3,00	x	1,20	x	1,10	x	0,05	=	0,20
		Sapatas (S28)		1,00	x	1,60	x	1,50	x	0,05	=	0,12
		Sapatas (S30=S41)		2,00	x	1,00	x	0,90	x	0,05	=	0,09
		Sapatas (S31)		1,00	x	1,40	x	1,30	x	0,05	=	0,09
		Sapatas (S32)		1,00	x	1,30	x	1,20	x	0,05	=	0,08
		Sapatas (S34)		1,00	x	1,60	x	1,50	x	0,05	=	0,12
		Sapatas (S42=S46)		2,00	x	1,00	x	0,90	x	0,05	=	0,09
		Sapatas (S21=S22=S43)		3,00	x	0,80	x	0,70	x	0,05	=	0,08
		Sapatas (S44=S45=S61)		3,00	x	1,20	x	1,10	x	0,05	=	0,20
		Sapatas (S49=S50=S51)		3,00	x	1,40	x	1,30	x	0,05	=	0,27
		Sapatas (S53=S54)		2,00	x	1,40	x	1,30	x	0,05	=	0,18
		Sapatas (S55)		1,00	x	1,10	x	1,10	x	0,05	=	0,06
		Sapatas (S57)		1,00	x	1,00	x	1,10	x	0,05	=	0,06
		Sapatas (S62)		1,00	x	1,00	x	1,00	x	0,05	=	0,05
		Sapatas (S24=S25=S40)		3,00	x	0,70	x	0,60	x	0,05	=	0,06
		Sapatas (S52)		1,00	x	1,30	x	1,20	x	0,05	=	0,08
		<b>TOTAL</b>									<b>=</b>	<b>3,60</b>

## 6.0 PAREDES E PAINÉIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2									

### PAVIMENTO TERREO

Saguão / Recepção	1,00	x	3,65	x	x	3,50	=	12,78
Sanitário Feminino	1,00	x	12,50	x	x	3,50	=	43,75
Sanitário Masculino	1,00	x	12,50	x	x	3,50	=	43,75
Sanitário PCD	1,00	x	3,00	x	x	3,50	=	10,50
Escada	1,00	x	11,88	x	x	3,50	=	41,58
Técnica	1,00	x	11,49	x	x	3,50	=	40,22
Ouvidoria	1,00	x	9,30	x	x	3,50	=	32,55
Foyer	1,00	x	7,90	x	x	3,50	=	27,65
Plenário (ÁREA CAD)	1,00	x	109,10	x	x		=	109,10
Palco	1,00	x	4,80	x	x	3,50	=	16,80
Circulação	1,00	x	28,10	x	x	3,50	=	98,35
Sala de Comissões	1,00	x	14,15	x	x	3,50	=	49,53
Controladoria Contabilidade	1,00	x	18,10	x	x	3,50	=	63,35
Administração	1,00	x	7,70	x	x	3,50	=	26,95
Almoxarifado	1,00	x	26,20	x	x	3,50	=	91,70
Copa	1,00	x	7,55	x	x	3,50	=	26,43
Bancada - Copa	1,00	x	2,00	x	x	1,10	=	2,20
DML	1,00	x	11,30	x	x	3,50	=	39,55
Lavabo Masculino	1,00	x	4,50	x	x	3,50	=	15,75
Lavabo Feminino	1,00	x	8,10	x	x	3,50	=	28,35

### PAVIMENTO SUPERIOR

Salão de Eventos	1,00	x	7,75	x	x	3,50	=	27,13
Copa	1,00	x	3,65	x	x	3,50	=	12,78
Bancada - Copa	1,00	x	4,20	x	x	1,10	=	4,62
Sanitário Feminino	1,00	x	12,50	x	x	3,50	=	43,75
Sanitário Masculino	1,00	x	12,50	x	x	3,50	=	43,75
Sanitário PCD	1,00	x	3,00	x	x	3,50	=	10,50
Gabinete 01	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 02	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 03	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 04	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 05	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13

Gabinete 06	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 07	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 08	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 09	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 10	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 11	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 12	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 13	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 14	1,00	x	3,75	x	x	3,50	=	13,13
Gabinete 15	1,00	x	10,85	x	x	3,50	=	37,98
Sala de Reuniões	1,00	x	6,50	x	x	3,50	=	22,75
Lavabo	1,00	x	8,10	x	x	3,50	=	28,35

**PAVIMENTO COBERTURA**

Caixa D'água	1,00	x	19,10	x	x	3,00	=	57,30
Trama Cobertura	2,00	x	43,95	x	x	2,11	=	185,47
Platibanda	1,00	x	102,20	x	x	1,00	=	102,20
<b>TOTAL</b>								<b>1581,24</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
6.2	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2									

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Gabinete 01	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 02	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 03	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 04	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 05	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 06	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 07	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 08	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 09	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 10	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 11	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 12	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 13	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 14	1,00	x	8,88	x	x	3,50	=	31,08
Gabinete 15	1,00	x	6,85	x	x	3,50	=	23,98
Sala de Reuniões	1,00	x	5,40	x	x	3,50	=	18,90
<b>TOTAL</b>								<b>478,00</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
6.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3									
			P1	2,00	x	2,00	x	0,10	x	0,10	=	0,04
			P2	31,00	x	0,80	x	0,10	x	0,10	=	0,25
			P3	2,00	x	0,90	x	0,10	x	0,10	=	0,02
			P5	1,00	x	2,00	x	0,10	x	0,10	=	0,02
			J1	24,00	x	1,80	x	0,10	x	0,10	=	0,43
			J2	6,00	x	1,20	x	0,10	x	0,10	=	0,07
			J3	10,00	x	0,60	x	0,10	x	0,10	=	0,06
			J4	4,00	x	3,75	x	0,10	x	0,10	=	0,15
			J5	46,00	x	3,75	x	0,10	x	0,10	=	1,73
			J6	2,00	x	1,80	x	0,10	x	0,10	=	0,04
			J7	2,00	x	1,00	x	0,10	x	0,10	=	0,02
<b>TOTAL</b>												<b>2,83</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
6.4	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2									
		Mureta		1,00	x	23,32	x		x	0,50	=	11,66
<b>TOTAL</b>												<b>11,66</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
6.5	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2									
		Muro a Construir		1,00	x	61,18	x		x	2,50	=	152,95
<b>TOTAL</b>												<b>152,95</b>

**7.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UND									
			P2	31,00	x		x		x		=	31,00
<b>TOTAL</b>												<b>31,00</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2									
			P3	2,00	x	0,90	x		x	2,10	=	3,78
			P4	8,00	x	0,60	x		x	1,60	=	7,68
<b>TOTAL</b>												<b>11,46</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	UND									
			P3	2,00	x		x		x		=	2,00
			P4	8,00	x		x		x		=	8,00
<b>TOTAL</b>												<b>10,00</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.4	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	UND									
			P3	2,00	x		x		x		=	2,00
			P4	8,00	x		x		x		=	8,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
											=	<b>10,00</b>
7.5	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND								=	
			P3	2,00	x		x		x		=	2,00
											=	<b>2,00</b>
7.6	CP-0001	PORTA EM MADEIRA C/ ISOLAM. ACÚSTICO-ABERT. P/ EXTERIOR E PUXADOR HORIZ. NO EXTERIOR	UND								=	
			P5		x		x		x		=	1,00
											=	<b>1,00</b>
7.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	UND								=	
			M2								=	
			P6	1,00	x	0,60	x		x	1,50	=	0,90
											=	<b>0,90</b>
7.8	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UND								=	
			P6		x		x		x		=	3,00
											=	<b>3,00</b>
7.9	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UND								=	
			P6		x		x		x		=	1,00
											=	<b>1,00</b>
7.10	CP-0002	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (2.00X2.10)m	UND								=	
			P1		x		x		x		=	2,00
											=	<b>2,00</b>
7.11	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2								=	
			J1	12,00	x	1,80	x		x	0,40	=	8,64
			J2	3,00	x	1,20	x		x	0,40	=	1,44
			J3	5,00	x	0,60	x		x	0,40	=	1,20
			J4	2,00	x	3,75	x		x	0,40	=	3,00
											=	<b>14,28</b>
7.12	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2								=	
			J1	12,00	x	1,80	x		x	0,40	=	8,64
			J2	3,00	x	1,20	x		x	0,40	=	1,44
			J3	5,00	x	0,60	x		x	0,40	=	1,20
			J4	2,00	x	3,75	x		x	0,40	=	3,00
											=	<b>14,28</b>
7.13	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2								=	
			J5	23,00	x	3,75	x		x	1,50	=	129,38
			J6	1,00	x	1,80	x		x	1,10	=	1,98
			J7	1,00	x	1,00	x		x	1,10	=	1,10
											=	<b>132,46</b>
7.14	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2								=	
			J5	23,00	x	3,75	x		x	1,50	=	129,38
			J6	1,00	x	1,80	x		x	1,10	=	1,98
			J7	1,00	x	1,00	x		x	1,10	=	1,10
											=	<b>132,46</b>
7.15	CP-0003	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 10MM - FACHADA	M2								=	
			V1 (TÉRREO)	1,00	x	4,68	x		x	3,50	=	16,38
			V1 (SUPERIOR)	1,00	x	6,68	x		x	3,50	=	23,38
			V2 (ÁREA CAD)	8,23	x		x		x		=	8,23
			V3	1,00	x	6,76	x		x	9,22	=	62,33
											=	<b>110,32</b>
7.16	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M								=	
			Escada	1,00	x	6,50	x		x		=	6,50
			Plenário	1,00	x	9,00	x		x		=	9,00
											=	<b>15,50</b>
7.17	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	M2								=	
			P3	4,00	x	0,90	x	0,40	x		=	1,44
											=	<b>1,44</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.18	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M									
			Escada	1,00	x	4,20	x		x	0,90	=	3,78
												TOTAL = 3,78

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.19	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M									
			Mureta Entrada	1,00	x	23,32	x		x		=	23,32
												TOTAL = 23,32

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.20	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2									
			Mureta Entrada	1,00	x	2,00	x		x	2,50	=	5,00
			Mureta Entrada	1,00	x	1,40	x		x	2,50	=	3,50
												TOTAL = 8,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
7.21	CP-0005	BRISE METÁLICO EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO, PINTADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2									
			Brise Frontal	1,00	x	32,00	x		x	6,15	=	196,80
			Brise Fundos	1,00	x	44,25	x		x	2,95	=	130,54
												TOTAL = 327,34

#### 8.0 COBERTURA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
8.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2									
			Área de Telhado (ÁREA CAD)		x		x		x		=	477,65
												TOTAL = 477,65

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
8.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2									
			Área de Telhado (ÁREA CAD)		x		x		x		=	477,65
												TOTAL = 477,65

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
8.3	C0993	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M									
			Telhado	1,00	x	40,00	x		x		=	40,00
												TOTAL = 40,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
8.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M									
			Telhado	1,00	x	89,30	x		x		=	89,30
												TOTAL = 89,30

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
8.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M									
			Telhado	1,00	x	45,05	x		x		=	45,05
												TOTAL = 45,05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
8.6	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2									
			Telhado	1,00	x	132,50	x	0,25	x		=	33,13
			Mureta	1,00	x	23,32	x	0,25	x		=	5,83
			Muro Externo	1,00	x	150,25	x	0,25	x		=	37,56
												TOTAL = 76,52

#### 9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
9.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2									
			Baldrame Interno (Laterais)	2,00	x	299,39	x		x	0,30	=	179,63
			Baldrame Interno (Topo)	1,00	x	299,39	x	0,15	x		=	44,91
												TOTAL = 224,54

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
9.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2									
			Laje Maciça de Concreto		x		x		x		=	22,75
												TOTAL = 22,75

10.0 REVESTIMENTOS												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Saguão / Recepção		1,00	x	33,13	x		x	3,50	=	115,96
		Sanitário Feminino		1,00	x	11,90	x		x	3,50	=	41,65
		Sanitário Masculino		1,00	x	11,90	x		x	3,50	=	41,65
		Sanitário PCD		1,00	x	6,70	x		x	3,50	=	23,45
		Escada / Elevador		1,00	x	13,98	x		x	3,50	=	48,93
		Técnica		1,00	x	11,10	x		x	3,50	=	38,85
		Ouvidoria		1,00	x	11,00	x		x	3,50	=	38,50
		Foyer		1,00	x	19,10	x		x	3,50	=	66,85
		Plenário (ÁREA CAD)		2,00	x	54,55	x		x		=	109,10
		Palco		1,00	x	14,85	x		x	3,50	=	51,98
		Palco		1,00	x	8,85	x		x	0,80	=	7,08
		Palco - Escada (ÁREA CAD)		1,00	x	2,28	x		x		=	2,28
		Circulação		1,00	x	49,15	x		x	3,50	=	172,03
		Área de Convivência		1,00	x	28,00	x		x	3,50	=	98,00
		Sala de Comissões		1,00	x	17,70	x		x	3,50	=	61,95
		Controladoria Contabilidade		1,00	x	17,50	x		x	3,50	=	61,25
		Administração		1,00	x	25,20	x		x	3,50	=	88,20
		Almoxarifado		1,00	x	25,60	x		x	3,50	=	89,60
		Copa		1,00	x	11,10	x		x	3,50	=	38,85
		Bancada - Copa		2,00	x	2,00	x		x	1,10	=	4,40
		DML		1,00	x	10,70	x		x	3,50	=	37,45
		Lavabo Masculino		1,00	x	7,50	x		x	3,50	=	26,25
		Lavabo Feminino		1,00	x	9,30	x		x	3,50	=	32,55
		Externo		1,00	x	112,63	x		x	3,72	=	418,98
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Escada / Elevador		1,00	x	17,96	x		x	3,50	=	62,86
		Salão de Eventos		1,00	x	17,55	x		x	3,50	=	61,43
		Copa		1,00	x	7,80	x		x	3,50	=	27,30
		Bancada - Copa		2,00	x	4,20	x		x	1,10	=	9,24
		Sanitário Feminino		1,00	x	11,90	x		x	3,50	=	41,65
		Sanitário Masculino		1,00	x	11,90	x		x	3,50	=	41,65
		Sanitário PCD		1,00	x	6,70	x		x	3,50	=	23,45
		Gabinete 01		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 02		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 03		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 04		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 05		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 06		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 07		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 08		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 09		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 10		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 11		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 12		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 13		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00
		Gabinete 14		1,00	x	5,65	x		x	3,50	=	19,78
		Gabinete 15		1,00	x	10,80	x		x	3,50	=	37,80
		Sala de Reuniões		1,00	x	10,55	x		x	3,50	=	36,93
		Lavabo		1,00	x	7,50	x		x	3,50	=	26,25
		Externo		1,00	x	112,63	x		x	3,62	=	407,72
<b>PAVIMENTO COBERTURA</b>												
		Caixa D'água		2,00	x	18,50	x		x	3,00	=	111,00
		Calha		2,00	x	89,30	x		x	2,11	=	376,85
		Platibanda		2,00	x	102,20	x		x	1,00	=	204,40
										<b>TOTAL</b>	=	<b>3386,10</b>
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Saguão / Recepção		1,00	x	33,13	x		x	3,50	=	115,96
		Escada / Elevador		1,00	x	13,98	x		x	3,50	=	48,93
		Técnica		1,00	x	11,10	x		x	3,50	=	38,85
		Ouvidoria		1,00	x	11,00	x		x	3,50	=	38,50
		Foyer		1,00	x	19,10	x		x	3,50	=	66,85
		Plenário (ÁREA CAD)		2,00	x	54,55	x		x		=	109,10
		Palco		1,00	x	14,85	x		x	3,50	=	51,98
		Palco		1,00	x	8,85	x		x	0,80	=	7,08
		Circulação		1,00	x	49,15	x		x	3,50	=	172,03
		Área de Convivência		1,00	x	28,00	x		x	3,50	=	98,00
		Sala de Comissões		1,00	x	17,70	x		x	3,50	=	61,95
		Controladoria Contabilidade		1,00	x	17,50	x		x	3,50	=	61,25
		Administração		1,00	x	25,20	x		x	3,50	=	88,20
		Almoxarifado		1,00	x	25,60	x		x	3,50	=	89,60
		Copa		1,00	x	8,40	x		x	3,50	=	29,40
		Copa		1,00	x	2,70	x		x	1,45	=	3,92
		DML		1,00	x	5,35	x		x	3,50	=	18,73
		DML		1,00	x	5,35	x		x	1,45	=	7,76
		Externo		1,00	x	112,63	x		x	3,72	=	418,98
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Escada / Elevador		1,00	x	17,96	x		x	3,50	=	62,86
		Salão de Eventos		1,00	x	17,55	x		x	3,50	=	61,43
		Copa		1,00	x	5,10	x		x	3,50	=	17,85
		Copa		1,00	x	2,70	x		x	1,45	=	3,92
		Gabinete 01		1,00	x	4,00	x		x	3,50	=	14,00

Gabinete 02	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 03	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 04	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 05	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 06	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 07	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 08	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 09	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 10	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 11	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 12	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 13	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 14	1,00	x	5,65	x	x	3,50	=	19,78
Gabinete 15	1,00	x	10,80	x	x	3,50	=	37,80
Sala de Reuniões	1,00	x	9,05	x	x	3,50	=	31,68
Sala de Reuniões - Bancada	1,00	x	1,50	x	x	1,45	=	2,18
Externo	1,00	x	112,63	x	x	3,62	=	407,72

**PAVIMENTO COBERTURA**

Caixa D'água	2,00	x	18,50	x	x	3,00	=	111,00
Calha	2,00	x	89,30	x	x	2,11	=	376,85
Platibanda	2,00	x	102,20	x	x	1,00	=	204,40
<b>TOTAL</b>								<b>3046,54</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Sanitário Feminino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário Masculino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário PCD	1,00	x	6,70	x	x	3,50	=	23,45
Copa	1,00	x	2,70	x	x	2,05	=	5,54
Bancada - Copa	2,00	x	2,00	x	x	1,10	=	4,40
DML	1,00	x	5,35	x	x	2,05	=	10,97
Lavabo Masculino	1,00	x	7,50	x	x	3,50	=	26,25
Lavabo Feminino	1,00	x	9,30	x	x	3,50	=	32,55
Palco - Escada (ÁREA CAD)	1,00	x	2,28	x	x		=	2,28

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Copa	1,00	x	2,70	x	x	2,05	=	5,54
Bancada - Copa	2,00	x	4,20	x	x	1,10	=	9,24
Sanitário Feminino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário Masculino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário PCD	1,00	x	6,70	x	x	3,50	=	23,45
Sala de Reuniões - Bancada	1,00	x	1,50	x	x	2,05	=	3,08
Lavabo	1,00	x	7,50	x	x	3,50	=	26,25
<b>TOTAL</b>								<b>339,60</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.4	C4446	PORCELANATO REFINADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Sanitário Feminino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário Masculino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário PCD	1,00	x	6,70	x	x	3,50	=	23,45
Lavabo Masculino	1,00	x	7,50	x	x	3,50	=	26,25
Lavabo Feminino	1,00	x	9,30	x	x	3,50	=	32,55

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Sanitário Feminino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário Masculino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário PCD	1,00	x	6,70	x	x	3,50	=	23,45
Lavabo	1,00	x	7,50	x	x	3,50	=	26,25
<b>TOTAL</b>								<b>298,55</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.5	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Copa	1,00	x	2,70	x	x	2,05	=	5,54
Bancada - Copa	2,00	x	2,00	x	x	1,10	=	4,40
DML	1,00	x	5,35	x	x	2,05	=	10,97

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Sanitário Feminino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário Masculino	1,00	x	11,90	x	x	3,50	=	41,65
Sanitário PCD	1,00	x	6,70	x	x	3,50	=	23,45
Lavabo	1,00	x	7,50	x	x	3,50	=	26,25
<b>TOTAL</b>								<b>153,91</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2									

Mureta Externa	2,00	x	23,32	x	x	0,50	=	23,32
<b>TOTAL</b>								<b>23,32</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.7	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2									

Item 10.4	x		x									298,55
Item 10.5	x		x									153,91
Item 10.6	x		x									23,32
<b>TOTAL</b>												<b>475,78</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ÁREA	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.8	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Saguão / Recepção	64,73	x	x	x	=	64,73
Sanitário Feminino	8,08	x	x	x	=	8,08
Sanitário Masculino	5,78	x	x	x	=	5,78
Sanitário PCD	2,78	x	x	x	=	2,78
Técnica	9,10	x	x	x	=	9,10
Ouvidoria	7,00	x	x	x	=	7,00
Foyer	28,28	x	x	x	=	28,28
Plenário	123,65	x	x	x	=	123,65
Palco	24,12	x	x	x	=	24,12
Circulação	42,66	x	x	x	=	42,66
Área de Convivência	53,62	x	x	x	=	53,62
Sala de Comissões	19,25	x	x	x	=	19,25
Controladoria Contabilidade	18,87	x	x	x	=	18,87
Administração	14,44	x	x	x	=	14,44
Almoxarifado	38,71	x	x	x	=	38,71
Copa	13,56	x	x	x	=	13,56
DML	5,78	x	x	x	=	5,78
Lavabo Masculino	3,38	x	x	x	=	3,38
Lavabo Feminino	4,73	x	x	x	=	4,73

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Salão de Eventos	110,33	x	x	x	=	110,33
Copa	14,60	x	x	x	=	14,60
Sanitário Feminino	8,09	x	x	x	=	8,09
Sanitário Masculino	5,78	x	x	x	=	5,78
Sanitário PCD	2,78	x	x	x	=	2,78
Circulação	50,22	x	x	x	=	50,22
Gabinete 01	18,93	x	x	x	=	18,93
Gabinete 02	18,13	x	x	x	=	18,13
Gabinete 03	19,31	x	x	x	=	19,31
Gabinete 04	18,46	x	x	x	=	18,46
Gabinete 05	19,31	x	x	x	=	19,31
Gabinete 06	18,46	x	x	x	=	18,46
Gabinete 07	19,31	x	x	x	=	19,31
Gabinete 08	18,46	x	x	x	=	18,46
Gabinete 09	19,31	x	x	x	=	19,31
Gabinete 10	18,51	x	x	x	=	18,51
Gabinete 11	19,31	x	x	x	=	19,31
Gabinete 12	18,51	x	x	x	=	18,51
Gabinete 13	19,18	x	x	x	=	19,18
Gabinete 14	18,40	x	x	x	=	18,40
Gabinete 15	27,05	x	x	x	=	27,05
Sala de Reuniões	14,70	x	x	x	=	14,70
Lavabo	3,04	x	x	x	=	3,04

**TOTAL = 988,69**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
10.9	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Saguão / Recepção	1,00	x	33,13	x	=	33,13
Técnica	1,00	x	11,10	x	=	11,10
Ouvidoria	1,00	x	11,00	x	=	11,00
Foyer	1,00	x	19,10	x	=	19,10
Plenário (ÁREA CAD)	2,00	x	14,25	x	=	28,50
Palco	1,00	x	14,85	x	=	14,85
Palco	1,00	x	10,05	x	=	10,05
Circulação	1,00	x	49,15	x	=	49,15
Área de Convivência	1,00	x	28,00	x	=	28,00
Sala de Comissões	1,00	x	17,70	x	=	17,70
Controladoria Contabilidade	1,00	x	17,50	x	=	17,50
Administração	1,00	x	25,20	x	=	25,20
Copa	1,00	x	11,10	x	=	11,10

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Salão de Eventos	1,00	x	17,55	x	=	17,55
Copa	1,00	x	8,85	x	=	8,85
Gabinete 01	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 02	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 03	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 04	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 05	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 06	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 07	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 08	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 09	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 10	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 11	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 12	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 13	1,00	x	4,00	x	=	4,00
Gabinete 14	1,00	x	5,65	x	=	5,65
Gabinete 15	1,00	x	10,80	x	=	10,80
Sala de Reuniões	1,00	x	10,55	x	=	10,55

**TOTAL = 381,78**

**11.0 PISOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
11.1	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2									

PAVIMENTO TERREO							
Saguão / Recepção	64,73	x	x	x	=	64,73	
Fosso Elevador	2,16	x	x	x	=	2,16	
Sanitário Feminino	8,08	x	x	x	=	8,08	
Sanitário Masculino	5,78	x	x	x	=	5,78	
Sanitário PCD	2,78	x	x	x	=	2,78	
Técnica	9,10	x	x	x	=	9,10	
Ouvidoria	7,00	x	x	x	=	7,00	
Foyer	28,28	x	x	x	=	28,28	
Plenário	123,65	x	x	x	=	123,65	
Palco	24,12	x	x	x	=	24,12	
Circulação	42,66	x	x	x	=	42,66	
Área de Convivência	53,62	x	x	x	=	53,62	
Sala de Comissões	19,25	x	x	x	=	19,25	
Controladoria Contabilidade	18,87	x	x	x	=	18,87	
Administração	14,44	x	x	x	=	14,44	
Almoxarifado	38,71	x	x	x	=	38,71	
Copa	13,56	x	x	x	=	13,56	
DML	5,78	x	x	x	=	5,78	
Lavabo Masculino	3,38	x	x	x	=	3,38	
Lavabo Feminino	4,73	x	x	x	=	4,73	
<b>TOTAL</b>					<b>=</b>	<b>490,67</b>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
11.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3									

PAVIMENTO TERREO							
Saguão / Recepção	64,73	x	x	x	0,07	=	4,53
Fosso Elevador	2,16	x	x	x	0,07	=	0,15
Sanitário Feminino	8,08	x	x	x	0,07	=	0,57
Sanitário Masculino	5,78	x	x	x	0,07	=	0,40
Sanitário PCD	2,78	x	x	x	0,07	=	0,19
Técnica	9,10	x	x	x	0,07	=	0,64
Ouvidoria	7,00	x	x	x	0,07	=	0,49
Foyer	28,28	x	x	x	0,07	=	1,98
Plenário	123,65	x	x	x	0,07	=	8,66
Palco	24,12	x	x	x	0,07	=	1,69
Circulação	42,66	x	x	x	0,07	=	2,99
Área de Convivência	53,62	x	x	x	0,07	=	3,75
Sala de Comissões	19,25	x	x	x	0,07	=	1,35
Controladoria Contabilidade	18,87	x	x	x	0,07	=	1,32
Administração	14,44	x	x	x	0,07	=	1,01
Almoxarifado	38,71	x	x	x	0,07	=	2,71
Copa	13,56	x	x	x	0,07	=	0,95
DML	5,78	x	x	x	0,07	=	0,40
Lavabo Masculino	3,38	x	x	x	0,07	=	0,24
Lavabo Feminino	4,73	x	x	x	0,07	=	0,33
<b>TOTAL</b>						<b>=</b>	<b>34,35</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ÁREA	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
11.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2									

PAVIMENTO TERREO							
Saguão / Recepção	64,73	x	x	x		=	64,73
Fosso Elevador	2,16	x	x	x		=	2,16
Sanitário Feminino	8,08	x	x	x		=	8,08
Sanitário Masculino	5,78	x	x	x		=	5,78
Sanitário PCD	2,78	x	x	x		=	2,78
Técnica	9,10	x	x	x		=	9,10
Ouvidoria	7,00	x	x	x		=	7,00
Foyer	28,28	x	x	x		=	28,28
Plenário	123,65	x	x	x		=	123,65
Palco	24,12	x	x	x		=	24,12
Circulação	42,66	x	x	x		=	42,66
Área de Convivência	53,62	x	x	x		=	53,62
Sala de Comissões	19,25	x	x	x		=	19,25
Controladoria Contabilidade	18,87	x	x	x		=	18,87
Administração	14,44	x	x	x		=	14,44
Almoxarifado	38,71	x	x	x		=	38,71
Copa	13,56	x	x	x		=	13,56
DML	5,78	x	x	x		=	5,78
Lavabo Masculino	3,38	x	x	x		=	3,38
Lavabo Feminino	4,73	x	x	x		=	4,73
Escada (Patamares)	15,07	x	x	x		=	15,07

PAVIMENTO SUPERIOR							
Salão de Eventos	110,33	x	x	x		=	110,33
Copa	14,60	x	x	x		=	14,60
Sanitário Feminino	8,09	x	x	x		=	8,09
Sanitário Masculino	5,78	x	x	x		=	5,78
Sanitário PCD	2,78	x	x	x		=	2,78
Circulação	50,22	x	x	x		=	50,22
Gabinete 01	18,93	x	x	x		=	18,93
Gabinete 02	18,13	x	x	x		=	18,13
Gabinete 03	19,31	x	x	x		=	19,31
Gabinete 04	18,46	x	x	x		=	18,46
Gabinete 05	19,31	x	x	x		=	19,31
Gabinete 06	18,46	x	x	x		=	18,46
Gabinete 07	19,31	x	x	x		=	19,31
Gabinete 08	18,46	x	x	x		=	18,46
Gabinete 09	19,31	x	x	x		=	19,31

Gabinete 10	18,51	x		x	x	=	18,51
Gabinete 11	19,31	x		x	x	=	19,31
Gabinete 12	18,51	x		x	x	=	18,51
Gabinete 13	19,18	x		x	x	=	19,18
Gabinete 14	18,40	x		x	x	=	18,40
Gabinete 15	27,05	x		x	x	=	27,05
Sala de Reuniões	14,70	x		x	x	=	14,70
Lavabo	3,04	x		x	x	=	3,04
<b>TOTAL</b>						<b>=</b>	<b>1005,92</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

11.4	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Saguão / Recepção		64,73	x		x		x		=	64,73
		Técnica		9,10	x		x		x		=	9,10
		Ouvidoria		7,00	x		x		x		=	7,00
		Foyer		28,28	x		x		x		=	28,28
		Plenário		123,65	x		x		x		=	123,65
		Circulação		42,66	x		x		x		=	42,66
		Área de Convivência		53,62	x		x		x		=	53,62
		Sala de Comissões		19,25	x		x		x		=	19,25
		Controladoria Contabilidade		18,87	x		x		x		=	18,87
		Administração		14,44	x		x		x		=	14,44
		Almoxarifado		38,71	x		x		x		=	38,71
		Copa		13,56	x		x		x		=	13,56
		Escada (Patamares)		15,07	x		x		x		=	15,07

<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Salão de Eventos		110,33	x		x		x		=	110,33
		Copa		14,60	x		x		x		=	14,60
		Circulação		50,22	x		x		x		=	50,22
		Gabinete 01		18,93	x		x		x		=	18,93
		Gabinete 02		18,13	x		x		x		=	18,13
		Gabinete 03		19,31	x		x		x		=	19,31
		Gabinete 04		18,46	x		x		x		=	18,46
		Gabinete 05		19,31	x		x		x		=	19,31
		Gabinete 06		18,46	x		x		x		=	18,46
		Gabinete 07		19,31	x		x		x		=	19,31
		Gabinete 08		18,46	x		x		x		=	18,46
		Gabinete 09		19,31	x		x		x		=	19,31
		Gabinete 10		18,51	x		x		x		=	18,51
		Gabinete 11		19,31	x		x		x		=	19,31
		Gabinete 12		18,51	x		x		x		=	18,51
		Gabinete 13		19,18	x		x		x		=	19,18
		Gabinete 14		18,40	x		x		x		=	18,40
		Gabinete 15		27,05	x		x		x		=	27,05
		Sala de Reuniões		14,70	x		x		x		=	14,70
		<b>TOTAL</b>									<b>=</b>	<b>929,43</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

11.5	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Sanitário Feminino		8,08	x		x		x		=	8,08
		Sanitário Masculino		5,78	x		x		x		=	5,78
		Sanitário PCD		2,78	x		x		x		=	2,78
		DML		5,78	x		x		x		=	5,78
		Lavabo Masculino		3,38	x		x		x		=	3,38
		Lavabo Feminino		4,73	x		x		x		=	4,73
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Sanitário Feminino		8,09	x		x		x		=	8,09
		Sanitário Masculino		5,78	x		x		x		=	5,78
		Sanitário PCD		2,78	x		x		x		=	2,78
		Lavabo		3,04	x		x		x		=	3,04
		<b>TOTAL</b>									<b>=</b>	<b>50,21</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

11.6	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Palco		24,12	x		x		x		=	24,12
		<b>TOTAL</b>									<b>=</b>	<b>24,12</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

11.7	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2									
			Item 11.4	x			x		x		=	929,43
			Item 11.5	x			x		x		=	50,21
			<b>TOTAL</b>								<b>=</b>	<b>929,43</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

11.8	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M									
			Meio Fio Jardins	1,00	x	85,37	x		x		=	85,37
			Meio Fio Estacionamento	1,00	x	67,65	x		x		=	67,65
			Meio Fio Calçada	1,00	x	29,10	x		x		=	29,10
			<b>TOTAL</b>								<b>=</b>	<b>182,12</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
11.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2									
		Calçada Externa		43,65	x		x		x		=	43,65
		Intertravado H4 (Área CAD)			x		x		x		=	145,12
											TOTAL	188,77

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
11.10	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2									
		Intertravado H6 (Área CAD)			x		x		x		=	771,89
											TOTAL	771,89

## 12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	5,00	x		x		x		=	5,00
											TOTAL	5,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.2	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	8,00	x		x		x		=	8,00
											TOTAL	8,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.3	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	3,00	x		x		x		=	3,00
											TOTAL	3,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.4	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	4,00	x		x		x		=	4,00
											TOTAL	4,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.5	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	16,00	x		x		x		=	16,00
											TOTAL	16,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.6	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	3,00	x		x		x		=	3,00
											TOTAL	3,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	36,00	x		x		x		=	36,00
											TOTAL	36,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	19,00	x		x		x		=	19,00
											TOTAL	19,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.9	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	30,00	x		x		x		=	30,00
											TOTAL	30,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.10	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	18,00	x		x		x		=	18,00
											TOTAL	18,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.11	C1565	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	2,00	x		x		x		=	2,00
											TOTAL	2,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.12	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	11,00	x		x		x		=	11,00
											TOTAL	11,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.13	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	8,00	x		x		x		=	8,00
											TOTAL	8,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
12.14	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UND									
		Projeto Hidrossanitário	UND	13,00	x		x		x		=	13,00
											TOTAL	13,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------





Lavabo	1,00	x		x	x	=	1,00	
Sanitário PCD	1,00	x		x	x	=	1,00	
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>16,00</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UND									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Sanitário Feminino		2,00	x		x		x		=	2,00
		Sanitário Masculino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Lavabo Masculino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Lavabo Feminino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Sanitário PCD		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Sanitário Feminino		2,00	x		x		x		=	2,00
		Sanitário Masculino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Lavabo		1,00	x		x		x		=	1,00
		Sanitário PCD		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>11,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.6	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UND									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Copa		1,00	x		x		x		=	1,00
		DML		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Copa		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>3,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Sanitário Feminino		1,00	x	2,52	x		x	1,50	=	3,78
		Sanitário Masculino		1,00	x	1,58	x		x	1,50	=	2,37
		Lavabo Masculino		1,00	x	1,22	x		x	1,50	=	1,83
		Lavabo Feminino		1,00	x	2,12	x		x	1,50	=	3,18
		Sanitário PCD		1,00	x	0,50	x		x	1,50	=	0,75
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Sanitário Feminino		1,00	x	2,52	x		x	1,50	=	3,78
		Sanitário Masculino		1,00	x	1,58	x		x	1,50	=	2,37
		Lavabo		1,00	x	1,22	x		x	1,50	=	1,83
		Sanitário PCD		1,00	x	0,50	x		x	1,50	=	0,75
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>20,64</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.8	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UND									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Sanitário Masculino		2,00	x		x		x		=	2,00
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Sanitário Masculino		2,00	x		x		x		=	2,00
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>4,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.9	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UND									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Sanitário Feminino		2,00	x		x		x		=	2,00
		Sanitário Masculino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Lavabo Masculino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Lavabo Feminino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Sanitário PCD		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Sanitário Feminino		2,00	x		x		x		=	2,00
		Sanitário Masculino		1,00	x		x		x		=	1,00
		Lavabo		1,00	x		x		x		=	1,00
		Sanitário PCD		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>11,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.10	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UND									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		DML		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>1,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UND									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		Copa		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>												
		Copa		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>2,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.12	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UND									
<b>PAVIMENTO TERREO</b>												
		DML		1,00	x		x		x		=	1,00
<b>TOTAL</b>							<b>=</b>	<b>1,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

13.13	C2769	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M									
-------	-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Acesso Caixa D'água 1,00 x 5,50 x x = 5,50  
**TOTAL = 5,50**

**14.0 GRANITOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
14.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M									
			P1	2,00	x	2,05	x		x		=	4,10
			P2	16,00	x	0,85	x		x		=	13,60
			P3	2,00	x	0,95	x		x		=	1,90
			P5	1,00	x	2,05	x		x		=	2,05
			V1 (TÉRREO)	1,00	x	4,68	x		x		=	4,68
			V1 (SUPERIOR)	1,00	x	6,68	x		x		=	6,68
			V2	1,00	x	1,84	x		x		=	1,84
			V3	1,00	x	6,76	x		x		=	6,76
			Guarda Corpo Escada	1,00	x	4,43	x		x		=	4,43
												<b>TOTAL = 46,04</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
14.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M									
			J1	12,00	x	1,85	x		x		=	22,20
			J2	3,00	x	1,25	x		x		=	3,75
			J3	5,00	x	0,65	x		x		=	3,25
			J4	2,00	x	3,80	x		x		=	7,60
			J5	23,00	x	3,80	x		x		=	87,40
			J6	1,00	x	1,85	x		x		=	1,85
			J7	1,00	x	1,05	x		x		=	1,05
												<b>TOTAL = 127,10</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
14.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Sanitário Feminino	1,00	x	2,52	x	0,40	x	=	1,01
Sanitário Feminino (Saia + Espelho)	1,00	x	5,44	x	0,10	x	=	0,54
Sanitário Masculino	1,00	x	1,58	x	0,40	x	=	0,63
Sanitário Masculino (Saia + Espelho)	1,00	x	3,96	x	0,10	x	=	0,40
Lavabo Masculino	1,00	x	1,22	x	0,40	x	=	0,49
Lavabo Masculino (Saia + Espelho)	1,00	x	2,84	x	0,10	x	=	0,28
Lavabo Feminino	1,00	x	2,12	x	0,40	x	=	0,85
Lavabo Feminino (Saia + Espelho)	1,00	x	4,64	x	0,10	x	=	0,46
Sanitário PCD	1,00	x	0,60	x	0,40	x	=	0,24
Sanitário PCD (Saia + Espelho)	1,00	x	2,00	x	0,10	x	=	0,20
Copa	1,00	x	4,10	x	0,60	x	=	2,46
Copa (Saia + Espelho)	1,00	x	9,40	x	0,10	x	=	0,94

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Sanitário Feminino	1,00	x	2,52	x	0,40	x	=	1,01
Sanitário Feminino (Saia + Espelho)	1,00	x	5,44	x	0,10	x	=	0,54
Sanitário Masculino	1,00	x	1,58	x	0,40	x	=	0,63
Sanitário Masculino (Saia + Espelho)	1,00	x	3,96	x	0,10	x	=	0,40
Lavabo	1,00	x	1,22	x	0,40	x	=	0,49
Lavabo (Saia + Espelho)	1,00	x	2,84	x	0,10	x	=	0,28
Sanitário PCD	1,00	x	0,60	x	0,40	x	=	0,24
Sanitário PCD (Saia + Espelho)	1,00	x	2,00	x	0,10	x	=	0,20
Copa	1,00	x	4,10	x	0,60	x	=	2,46
Copa (Saia + Espelho)	1,00	x	9,40	x	0,10	x	=	0,94
Sala de Reuniões	1,00	x	1,50	x	0,60	x	=	0,90
Sala de Reuniões (Saia + Espelho)	1,00	x	4,20	x	0,10	x	=	0,42
								<b>TOTAL = 17,01</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
14.4	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Sanitário Feminino	1,00	x	2,21	x		x	1,80	=	3,98
Sanitário Masculino	1,00	x	0,90	x		x	1,80	=	1,62
Sanitário Masculino	2,00	x	0,40	x		x	0,90	=	0,72
Lavabo Masculino	1,00	x	0,90	x		x	1,80	=	1,62
Lavabo Feminino	1,00	x	0,90	x		x	1,80	=	1,62

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Sanitário Feminino	1,00	x	2,21	x		x	1,80	=	3,98
Sanitário Masculino	1,00	x	0,90	x		x	1,80	=	1,62
Sanitário Masculino	2,00	x	0,40	x		x	0,90	=	0,72
Lavabo	1,00	x	0,90	x		x	1,80	=	1,62
									<b>TOTAL = 17,50</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
14.5	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2									

**PAVIMENTO TÉRREO**

DML	3,00	x	4,34	x	0,35	x	=	4,56
								<b>TOTAL = 4,56</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
14.6	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UND									

**PAVIMENTO TÉRREO**

Sanitário Feminino	6,00	x		x		x	=	6,00
Sanitário Masculino	4,00	x		x		x	=	4,00
Lavabo Masculino	3,00	x		x		x	=	3,00
Lavabo Feminino	5,00	x		x		x	=	5,00
Sanitário PCD	2,00	x		x		x	=	2,00

Copa	9,00	x		x	x	=	9,00
Copa (Saia + Espelho)	20,00	x		x	x	=	20,00
DML	10,00	x		x	x	=	10,00

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Sanitário Feminino	6,00	x		x	x	=	6,00
Sanitário Masculino	4,00	x		x	x	=	4,00
Lavabo	3,00	x		x	x	=	3,00
Sanitário PCD	2,00	x		x	x	=	2,00
Copa	9,00	x		x	x	=	9,00
Sala de Reuniões	4,00	x		x	x	=	4,00
<b>TOTAL</b>						<b>=</b>	<b>87,00</b>

**15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
15.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M									
			Projeto Elétrico	x	162,49	x			x		=	162,49
											<b>TOTAL</b>	<b>162,49</b>
15.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M									
			Projeto Elétrico	x	29,53	x			x		=	29,53
											<b>TOTAL</b>	<b>29,53</b>
15.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M									
			Projeto Elétrico	x	32,56	x			x		=	32,56
											<b>TOTAL</b>	<b>32,56</b>
15.4	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M									
			Projeto Elétrico	x	26,80	x			x		=	26,80
											<b>TOTAL</b>	<b>26,80</b>
15.5	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M									
			Projeto Elétrico	x	4,79	x			x		=	4,79
											<b>TOTAL</b>	<b>4,79</b>
15.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M									
			Projeto Elétrico	x	1600,44	x			x		=	1600,44
											<b>TOTAL</b>	<b>1600,44</b>
15.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UND									
			Projeto Elétrico	260,00	x				x		=	260,00
											<b>TOTAL</b>	<b>260,00</b>
15.8	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UND									
			Projeto Elétrico	6,00	x				x		=	6,00
											<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>
15.9	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UND									
			Projeto Elétrico	12,00	x				x		=	12,00
											<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>
15.10	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x30x40cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UND									
			Projeto Elétrico	1,00	x				x		=	1,00
											<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>
15.11	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2									
			Projeto Elétrico	1,00	x	0,30	x	0,30	x		=	0,09
											<b>TOTAL</b>	<b>0,09</b>
15.12	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND									
			Projeto Elétrico	3,00	x				x		=	3,00
											<b>TOTAL</b>	<b>3,00</b>
15.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND									
			Projeto Elétrico	2,00	x				x		=	2,00
											<b>TOTAL</b>	<b>2,00</b>
15.14	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UND									
			Projeto Elétrico (Quadro Plástico)	1,00	x				x		=	1,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
											=	1,00
15.15	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UND								=	1,00
			Projeto Elétrico	1,00	x		x		x		=	1,00
											=	1,00
15.16	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M								=	5723,24
			Projeto Elétrico		x	5723,24	x		x		=	5723,24
											=	5723,24
15.17	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M								=	1169,54
			Projeto Elétrico		x	1169,54	x		x		=	1169,54
											=	1169,54
15.18	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M								=	162,78
			Projeto Elétrico		x	162,78	x		x		=	162,78
											=	162,78
15.19	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M								=	141,66
			Projeto Elétrico		x	141,66	x		x		=	141,66
											=	141,66
15.20	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M								=	26,80
			Projeto Elétrico		x	26,80	x		x		=	26,80
											=	26,80
15.21	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	M								=	116,69
			Projeto Elétrico		x	116,69	x		x		=	116,69
											=	116,69
15.22	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UND								=	27,00
			Projeto Elétrico	27,00	x		x		x		=	27,00
											=	27,00
15.23	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UND								=	13,00
			Projeto Elétrico	13,00	x		x		x		=	13,00
											=	13,00
15.24	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UND								=	6,00
			Projeto Elétrico	6,00	x		x		x		=	6,00
											=	6,00
15.25	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UND								=	4,00
			Projeto Elétrico	4,00	x		x		x		=	4,00
											=	4,00
15.26	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UND								=	2,00
			Projeto Elétrico	2,00	x		x		x		=	2,00
											=	2,00
15.27	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UND								=	20,00
			Projeto Elétrico	20,00	x		x		x		=	20,00
											=	20,00
15.28	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UND								=	5,00
			Projeto Elétrico	5,00	x		x		x		=	5,00
											=	5,00
15.29	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UND								=	1,00
			Projeto Elétrico	1,00	x		x		x		=	1,00
											=	1,00
15.30	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND								=	34,00
			Projeto Elétrico	34,00	x		x		x		=	34,00
											=	34,00
15.31	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND								=	

			Projeto Elétrico	6,00	x		x	x	=	6,00	
									TOTAL	= 6,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.32	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND								
			Projeto Elétrico	5,00	x		x	x	=	5,00	
									TOTAL	= 5,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.33	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND								
			Projeto Elétrico	161,00	x		x	x	=	161,00	
									TOTAL	= 161,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.34	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UND								
			Projeto Elétrico	2,00	x		x	x	=	2,00	
									TOTAL	= 2,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.35	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UND								
			Projeto Elétrico	12,00	x		x	x	=	12,00	
									TOTAL	= 12,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.36	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UND								
			Projeto Elétrico	194,00	x		x	x	=	194,00	
									TOTAL	= 194,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.37	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UND								
		Luminária Embutir Quadrada 18W		4,00	x		x	x	=	4,00	
		Luminária Embutir Quadrada 30W		142,00	x		x	x	=	142,00	
									TOTAL	= 146,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.38	C4100	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	UND								
			Projeto Elétrico	6,00	x		x	x	=	6,00	
									TOTAL	= 6,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.39	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND								
			Projeto Elétrico	52,00	x		x	x	=	52,00	
									TOTAL	= 52,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.40	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UND								
			Projeto Elétrico	3,00	x		x	x	=	3,00	
									TOTAL	= 3,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.41	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND								
<b>PAVIMENTO TÉRREO</b>											
		Saguão / Recepção		3,00	x		x	x	=	3,00	
		Técnica		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Ouvidoria		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Plenário		14,00	x		x	x	=	14,00	
		Área de Convivência		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Sala de Comissões		2,00	x		x	x	=	2,00	
		Controladoria Contabilidade		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Administração		2,00	x		x	x	=	2,00	
<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>											
		Salão de Eventos		2,00	x		x	x	=	2,00	
		Gabinete 01		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 02		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 03		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 04		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 05		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 06		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 07		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 08		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 09		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 10		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 11		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 12		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 13		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 14		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Gabinete 15		1,00	x		x	x	=	1,00	
		Sala de Reuniões		3,00	x		x	x	=	3,00	
									TOTAL	= 45,00	
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>x</b>	<b>COMPRIMENTO</b>	<b>x</b>	<b>LARGURA</b>	<b>x</b>	<b>ALTURA</b>	<b>= TOTAL</b>
15.42	C3753	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES	M								

Complemento Pontos Lógicos x 600,00 x x = 600,00  
**TOTAL = 600,00**

**ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE x COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA = TOTAL**  
 15.43 C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA M

**PAVIMENTO TERREO**

Técnica	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Ouvidoria	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Plenário	5,00	x	8,00	x	x	=	40,00
Sala de Comissões	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Controladoria Contabilidade	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Administração	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Gabinete 01	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 02	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 03	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 04	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 05	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 06	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 07	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 08	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 09	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 10	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 11	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 12	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 13	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 14	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 15	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Sala de Reuniões	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
<b>TOTAL</b>						<b>=</b>	<b>208,00</b>

**ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE x COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA = TOTAL**  
 15.44 C4779 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA M

**PAVIMENTO TERREO**

Técnica	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Ouvidoria	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Plenário	5,00	x	8,00	x	x	=	40,00
Sala de Comissões	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Controladoria Contabilidade	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Administração	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Gabinete 01	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 02	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 03	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 04	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 05	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 06	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 07	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 08	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 09	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 10	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 11	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 12	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 13	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 14	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Gabinete 15	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
Sala de Reuniões	1,00	x	8,00	x	x	=	8,00
<b>TOTAL</b>						<b>=</b>	<b>208,00</b>

**16.0 PINTURA**

**ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE x COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA = TOTAL**  
 16.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2

**PAVIMENTO TERREO**

Saguão / Recepção	1,00	x	33,13	x	x	3,50	=	115,96
Escada	1,00	x	9,18	x	x	3,50	=	32,13
Técnica	1,00	x	11,10	x	x	3,50	=	38,85
Ouvidoria	1,00	x	11,00	x	x	3,50	=	38,50
Foyer	1,00	x	19,10	x	x	3,50	=	66,85
Plenário (ÁREA CAD)	2,00	x	54,55	x	x	3,50	=	109,10
Palco	1,00	x	14,85	x	x	3,50	=	51,98
Circulação	1,00	x	49,15	x	x	3,50	=	172,03
Área de Convivência	1,00	x	28,00	x	x	3,50	=	98,00
Sala de Comissões	1,00	x	17,70	x	x	3,50	=	61,95
Controladoria Contabilidade	1,00	x	17,50	x	x	3,50	=	61,25
Administração	1,00	x	25,20	x	x	3,50	=	88,20
Almoxarifado	1,00	x	25,60	x	x	3,50	=	89,60
Área de Forro de Gesso							=	488,51
Copa	1,00	x	8,40	x	x	3,50	=	29,40
Copa	1,00	x	2,70	x	x	1,45	=	3,92
DML	1,00	x	5,35	x	x	3,50	=	18,73
DML	1,00	x	5,35	x	x	1,45	=	7,76

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Escada	1,00	x	13,16	x	x	3,50	=	46,06
Salão de Eventos	1,00	x	17,55	x	x	3,50	=	61,43
Gabinete 01	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00

Gabinete 02	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 03	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 04	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 05	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 06	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 07	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 08	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 09	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 10	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 11	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 12	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 13	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 14	1,00	x	5,65	x	x	3,50	=	19,78
Gabinete 15	1,00	x	10,80	x	x	3,50	=	37,80
Sala de Reuniões	1,00	x	9,05	x	x	3,50	=	31,68
Sala de Reuniões - Bancada	1,00	x	1,50	x	x	1,45	=	2,18
Área de Forro de Gesso							=	500,18
Copa	1,00	x	5,10	x	x	3,50	=	17,85
Copa	1,00	x	2,70	x	x	1,45	=	3,92
<b>TOTAL</b>							=	<b>2475,60</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

16.2 C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

**PAVIMENTO TÉRREO**

Saguão / Recepção	1,00	x	33,13	x	x	3,50	=	115,96
Escada	1,00	x	9,18	x	x	3,50	=	32,13
Técnica	1,00	x	11,10	x	x	3,50	=	38,85
Ouvidoria	1,00	x	11,00	x	x	3,50	=	38,50
Foyer	1,00	x	19,10	x	x	3,50	=	66,85
Plenário (ÁREA CAD)	2,00	x	54,55	x	x		=	109,10
Palco	1,00	x	14,85	x	x	3,50	=	51,98
Circulação	1,00	x	49,15	x	x	3,50	=	172,03
Área de Convivência	1,00	x	28,00	x	x	3,50	=	98,00
Sala de Comissões	1,00	x	17,70	x	x	3,50	=	61,95
Controladoria Contabilidade	1,00	x	17,50	x	x	3,50	=	61,25
Administração	1,00	x	25,20	x	x	3,50	=	88,20
Almoxarifado	1,00	x	25,60	x	x	3,50	=	89,60
Área de Forro de Gesso							=	488,51

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Escada	1,00	x	13,16	x	x	3,50	=	46,06
Salão de Eventos	1,00	x	17,55	x	x	3,50	=	61,43
Gabinete 01	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 02	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 03	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 04	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 05	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 06	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 07	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 08	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 09	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 10	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 11	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 12	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 13	1,00	x	4,00	x	x	3,50	=	14,00
Gabinete 14	1,00	x	5,65	x	x	3,50	=	19,78
Gabinete 15	1,00	x	10,80	x	x	3,50	=	37,80
Sala de Reuniões	1,00	x	9,05	x	x	3,50	=	31,68
Sala de Reuniões - Bancada	1,00	x	1,50	x	x	1,45	=	2,18
Área de Forro de Gesso							=	500,18

**TOTAL = 2394,02**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

16.3 C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2

**PAVIMENTO TÉRREO**

Copa	1,00	x	8,40	x	x	3,50	=	29,40
Copa	1,00	x	2,70	x	x	1,45	=	3,92
DML	1,00	x	5,35	x	x	3,50	=	18,73
DML	1,00	x	5,35	x	x	1,45	=	7,76

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Copa	1,00	x	5,10	x	x	3,50	=	17,85
Copa	1,00	x	2,70	x	x	1,45	=	3,92

**TOTAL = 81,58**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

16.4 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2

**PAVIMENTO TÉRREO**

Externo	1,00	x	112,63	x	x	3,72	=	418,98
Muro de Contorno	1,00	x	151,35	x	x	2,50	=	378,38

**PAVIMENTO SUPERIOR**

Externo	1,00	x	112,63	x	x	3,62	=	407,72
---------	------	---	--------	---	---	------	---	--------

**PAVIMENTO COBERTURA**

Caixa D'água	1,00	x	18,50	x	x	3,00	=	55,50
Platibanda	1,00	x	102,20	x	x	1,00	=	102,20

**TOTAL = 1362,78**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
------	--------	------------------------	-----	------------	---	-------------	---	---------	---	--------	---	-------

16.5 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2



Meio Fio (Laterais)	2,00	x	182,12	x	x	0,15	=	54,64
Meio Fio (Topo)	1,00	x	182,12	x	x	0,15	=	27,32
Marcação Estacionamento	1,00	x	310,14	x	0,10	x	=	31,01
Marcação Estacionamento (ÁREA CAD)							=	10,14
							TOTAL	= 123,11

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
16.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2									
			P2	31,00	x	2,10	x		x	2,10	=	136,71
			P3	2,00	x	0,70	x		x	2,10	=	2,94
			P4	8,00	x	1,00	x		x	1,60	=	12,80
			P5	1,00	x	0,90	x		x	2,10	=	1,89
										TOTAL	=	154,34

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
16.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2									
			P2	31,00	x	2,10	x		x	2,10	=	136,71
			P3	2,00	x	0,70	x		x	2,10	=	2,94
			P4	8,00	x	1,00	x		x	1,60	=	12,80
			P5	1,00	x	0,90	x		x	2,10	=	1,89
										TOTAL	=	154,34

#### 17.0 PAISAGISMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
17.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2									
		Jardim Frontal (ÁREA CAD)		113,75	x		x		x		=	113,75
										TOTAL	=	113,75

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
17.2	CP-0004	PALMEIRA IMPERIAL ADULTA H=8,00 A 10,00m (FORNECIMENTO E PLANTIO)	UND									
		Jardim Frontal		5,00	x		x		x		=	5,00
										TOTAL	=	5,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
17.3	C1452	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	M2									
		Jardim Frontal (ÁREA CAD)		27,06	x		x		x		=	27,06
		Jardim Lateral (ÁREA CAD)		20,00	x		x		x		=	20,00
		Jardim Estacionamento (ÁREA CAD)		45,00	x		x		x		=	45,00
										TOTAL	=	92,06

#### 18.0 SERVIÇOS DIVERSOS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
18.1	C4578	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFÁTICA e = 3,00mm	M2									
		Placas Salas (0,40 x 0,20cm)		33,00	x	0,40	x		x	0,20	=	2,64
										TOTAL	=	2,64

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
18.2	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UND									
		Casa de Gás		1,00	x		x		x		=	1,00
										TOTAL	=	1,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
18.3	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	M									
		Térreo Superior		1,00	x	10,00	x		x		=	10,00
				1,00	x	65,00	x		x		=	65,00
										TOTAL	=	75,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
18.3	111231	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	M2									
		Letreiro Fachada		1,00	x	2,80	x		x	2,10	=	5,88
										TOTAL	=	5,88

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL
18.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2									
		Área do Terreno			x		x		x		=	1343,86
		Área Construída Superior			x		x		x		=	561,89
										TOTAL	=	1905,75

  
 JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU=CE A151910-7